

Inwestor:

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY
ZABYTKÓW

UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 11
50 - 243 WROCŁAW

PRZEDMIAR nr 2

Kod Słownika Zamówień: 45000000-7; E182-2

Data Oprac.: 2010-12.

Adres budowy: UL. 1 MAJA 23, 58 - 500 JELENIA GÓRA

Obiekt: BUDYNEK WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW - DELEGATURA
W JELENIEJ GÓRZE

Rodzaj robót: REMONTOWO BUDOWLANE

Podstawa opracowania: KNR 00-14, KNR 2-02, KNNR 2, KNR 4-01, KNR 2-02U, KNNR 3, KNR 00-19
Waluta: PLN

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.
1	2	3	4	5
1		II PIĘTRO - POM. 1 STRONA LEWA		
4	KNNR 2 0802-060-050	Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach	24,53	m2
5	KNR 4-01 0815-07-040	Wymiana cokołów - listew przysściennych h = 6 cm	21,20	m
		Razem:		
2		II PIĘTRO - POM. 2 STRONA LEWA		
9	KNNR 2 0802-060-050	Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach	23,92	m2
10	KNR 4-01 0815-07-040	Wymiana cokołów - listew przysściennych h = 6 cm	20,30	m
		Razem:		
3		II PIĘTRO - POMIESZCZENIE KUCHNI		
11	KNNR 2 0802-060-050	Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach	2,50	m2
		Razem:		
4		II PIĘTRO - POMIESZCZENIE WC		
12	KNNR 2 0802-060-050	Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach	2,59	m2
		Razem:		
5		II PIĘTRO - POM. 3 STRONA PRAWA		
13	KNNR 2 0802-060-050	Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach	21,28	m2
14	KNR 4-01 0815-07-040	Wymiana cokołów - listew przysściennych h = 6 cm	19,90	m
		Razem:		
6		II PIĘTRO - POM. 4 STRONA PRAWA		
18	KNNR 2 0802-060-050	Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach	25,43	m2
19	KNR 4-01 0815-07-040	Wymiana cokołów - listew przysściennych h = 6 cm	20,80	m

1	2	3	4	5
		Razem:		
7		II PIĘTRO - POMIESZCZENIE SERWEROWNI		
20	KNNR 2 0802-060-050	Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach	5,35	m2
		Razem:		
8		II PIĘTRO - KORYTARZ		
21	KNNR 2 0802-060-050	Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach	16,63	m2
22	KNR 4-01 0815-07-040	Wymiana cokołów - listew przysściennych h = 6 cm	17,45	m
		Razem:		
9		I PIĘTRO - POM. KIEROWNIKA DELEGATURY STRONA LEWA		
25	KNNR 2 0802-060-050	Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach	23,22	m2
26	KNR 4-01 0815-07-040	Wymiana cokołów - listew przysściennych h = 6 cm	21,30	m
		Razem:		
10		I PIĘTRO - POM. SEKRETARIATU STRONA LEWA		
30	KNNR 2 0802-060-050	Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach	17,42	m2
31	KNR 4-01 0815-07-040	Wymiana cokołów - listew przysściennych h = 6 cm	16,72	m
		Razem:		
11		I PIĘTRO - BIURO STRONA LEWA		
32	KNR 00-14 2011-01-050	Obudowa jednowarstwowa 50-01 płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych rur c.o. bez ocieplenia z otworami wentylacyjnymi	2,71	m2
33	KNR 2-02U 1134-02-050	Gruntowanie powierzchni pionowych zabudowy rur c.o. preparatami gruntującymi - (Orgbud W-wa)	2,71	m2
34	KNR 2-02 1505-07-050	Dwukrotne malowanie zabudowy z g-k , farbą emulsyjną	2,71	m2
35	KNNR 2 0802-060-050	Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach	19,43	m2
36	KNR 4-01 0815-07-040	Wymiana cokołów - listew przysściennych h = 6 cm	19,32	m
		Razem:		
12		I PIĘTRO - POMIESZCZENIA WC		
37	KNNR 2 0802-060-050	Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach	5,18	m2
		Razem:		
13		I PIĘTRO - POM. 1 STRONA PRAWA		
38	KNR 00-14 2011-01-050	Obudowa jednowarstwowa 50-01 płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych rur c.o. bez ocieplenia - na ścianie z otworami wentylacyjnymi	0,98	m2

1	2	3	4	5
39	KNR 00-14 2011-07-050	Obudowa jednowarstwowa 50-01 płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych rur c.o, bez ocieplenia - na suficie	0,65	m2
40	KNR 2-02U 1134-02-050	Gruntowanie powierzchni pionowych zabudowy rur c.o. preparatami gruntującymi - (Orgbud W-wa)	1,63	m2
41	KNR 2-02 1505-07-050	Dwukrotne malowanie zabudowy z g-k , farbą emulsyjną	1,63	m2
42	KNNR 2 0802-060-050	Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach	40,15	m2
43	KNR 4-01 0815-07-040	Wymiana cokołów - listew przysściennych h = 6 cm	23,80	m
		Razem:		
14		I PIĘTRO - POM. 2 STRONA PRAWA		
44	KNNR 2 0802-060-050	Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach	15,75	m2
45	KNR 4-01 0815-07-040	Wymiana cokołów - listew przysściennych h = 6 cm	16,30	m
		Razem:		
15		I PIĘTRO - POM. SOCJALNE STRONA PRAWA		
46	KNNR 2 0802-060-050	Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach	7,24	m2
47	KNR 4-01 0815-07-040	Wymiana cokołów - listew przysściennych h = 6 cm	10,00	m
		Razem:		
16		I PIĘTRO - KORYTARZ		
48	KNNR 2 0802-060-050	Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach	12,18	m2
49	KNR 4-01 0815-07-040	Wymiana cokołów - listew przysściennych h = 6 cm	9,50	m
50	KNNR 3 0807-020-050	Renowacja renowacja obudowy grzejnika - analogia	3,85	m2
51	KNR 2-02U 1135-04-050	Lakierowanie obudowy grzejnika (Orgbud W-wa)	3,85	m2
		Razem:		
17		PARTER - ARCHIWUM		
52	KNNR 2 0802-060-050	Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach	44,27	m2
53	KNR 4-01 0815-07-040	Wymiana cokołów - listew przysściennych h = 6 cm	25,10	m
		Razem:		
18		PARTER WC ARCHIWUM		
54	KNNR 2 0802-060-050	Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach	2,59	m2
		Razem:		
19		PARTER - POM. GOSPODARCZE		
55	KNR 2-02 1103-05-050	Posadzki z płytek klasztornych 20x20x4 cm	3,12	m2
		Razem:		
20		PARTER - KORYTARZ		

59	KNNR 3 0807-020-050	Renowacja renowacja obudowy grzejnika - analogia	4,09	m2
60	KNR 2-02U 1135-04-050	Lakierowanie obudowy grzejnika (Orgbud W-wa)	4,09	m2

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.20)

23		PIWNICA - ARCHIWUM		
69	KNR 2-02 1102-02-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na gładko.	28,41	m2
77	KNR 2-02 1215-01-020	Kratki wentylacyjne osadzone w ścianach, o powierzchni elementów do 0,10 m2.	1,00	szt
		Razem:		
25		PIWNICA - KLATKA SCHODOWA		
78	KNNR 2 1301-010-040	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu, jednopłaszczyznowe	2,50	m
		Razem:		
		Razem kosztorys:		