

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT BUDYNKU WUOZ - CZ. ELEKTRYCZNA -					
1	Zasilanie				
1	KNNR 5	Urządzenia rozdzielcze (rozdzielnica RG)	szt.		
d.1	0403-04 kod CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne				
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	Kod CPV 45310000-3 KNNR 5 0403-04	Urządzenia rozdzielcze (rozdzielnica RA)	szt.		
d.1			szt.	1.000	
	1			RAZEM	1.000
3	Kod CPV 45310000-3 KNNR 5 0403-04	Rozdzielnica R1	szt.		
d.1			szt.	1.000	
	1			RAZEM	1.000
4	Kod CPV 45310000-3 KNNR 5 0403-04	Rozdzielnica R2	szt.		
d.1			szt.	1.000	
	1			RAZEM	1.000
5	Kod CPV 45310000-3 KNNR 5 0403-04	Rozdzielnica R3	szt.		
d.1			szt.	1.000	
	1			RAZEM	1.000
6	Kod CPV 45310000-3 KNR 5-08 0210-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu nie-beton.	m		
d.1			m	50.000	
	50			RAZEM	50.000
2	Instalacja gniazd wtyczkowych				
7	Kod CPV 45310000-3 KNR-W 5-08 0301-24	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w betonie	szt.		
d.2			szt.	123.000	
	123			RAZEM	123.000
8	Kod CPV 45310000-3 KNR-W 5-08 0303-01	Montaż na gotowym podłożu wyłączników gniazd i rozgałęźników z tworzywa szt. z wymiennymi wylotami o il. wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych bezśrubowo	szt.		
d.2			szt.	123.000	
	123			RAZEM	123.000
9	Kod CPV 45310000-3 KNR 5-08 0209-01	Przewod wtykowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku	m		
d.2			m	750.000	
	750			RAZEM	750.000
10	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
d.2			szt.	6.000	
	6			RAZEM	6.000
3	Instalacja oświetlenia				
11	Kod CPV 45310000-3 KNR 5-08 0209-01	Przewod wtykowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku	m		
d.3			m	950.000	
	950			RAZEM	950.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	Kod CPV d.3 45310000-3 KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		34	szt.	34.000	
				RAZEM	34.000
13	Kod CPV d.3 45310000-3 KNR 5-08 0501-02	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane betonu (ilość mocowan = 2)	kpl.		
		78	kpl.	78.000	
				RAZEM	78.000
14	Kod CPV d.3 45310000-3 KNR 5-08 0511-15	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych o mocy 28 W	szt.		
		38	szt.	38.000	
				RAZEM	38.000
15	Kod CPV d.3 45310000-3 KNR 5-08 0511-15	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z kloszem o mocy 4x14 W a modulem awaryjnym 1 h	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
16	Kod CPV d.3 45310000-3 KNR 5-08 0511-15	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z kloszem o mocy 2x58 W na zwieszaku	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
17	Kod CPV d.3 45310000-3 KNR 5-08 0511-15	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych o mocy 2x58 W z modulem awaryjnym	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
18	Kod CPV d.3 45310000-3 KNR 5-08 0511-15	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw mocowanych do sciany - kinkiet	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
19	Kod CPV d.3 45310000-3 KNR 5-08 0511-15	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw mocowanych do stropu na poddaszu	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
20	Kod CPV d.3 45310000-3 KNR 5-08 0511-15	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw ewakuacyjnych z modulem 1h	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4 Pomiary					
21	Kod CPV d.4 45310000-3 KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.		
		20	pomiar.	20.000	
				RAZEM	20.000
22	Kod CPV d.4 45310000-3 KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.		
		10	pomiar.	10.000	
				RAZEM	10.000
23	Kod d.4 45310000-3 KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar.		
		10	pomiar.	10.000	
				RAZEM	10.000
5 Instalacja odgromowa					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
24 d.5	Kod CPV 45312311 KNR 5-08 0604-05	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem	m		
		180	m	180.000	
				RAZEM	180.000
6 Instalacja przeciwwłamaniowa					
25 d.6	KOd CPV 45310000-9 KNR 5-08 0227-02	Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinilowej o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² Cu	m		
		700	m	700.000	
				RAZEM	700.000
26 d.6	KOd CPV 45310000-9 KNR 5-08 0304-01	Montaż na gotowym podłożu kompletu czujek instalacji przeciwwłamaniowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000